

Obiectul:Scoala Gimnaziala Nr.1 Darmanesti

Lucrarea : Imprejmuire cu gard metalic

Nr. 6332 din 09.11.2018

**LISTE CANTITATI DE LUCRARI**

**ANTEMASURATOARE**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCS20D#	Demontat gardul existent din plase de sarma inramata inclusiv portile-cu recuperare materiale	mp	80,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	RPCS20E#	Demolat (spart) elevatia si fundatia din beton cu ciocanul pneumatic	mc	19,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	TRB01E	Transport manual cu roaba a molozului rezultat prin spargere in depozitul de moloz-distanta peste 50 m	tone	35,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate avand sub 1 m latime, fara sprijiniri la fundatie, cu taluz vertical, teren tare	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

5	CA01B1	Preparat si turnat beton  B150 in fundatii continue	mc	20,00		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
6	CL17A	Executat si montat stalpii metalici pentru gard din teava 60x3,5 si pentru porti din teava 114x4 inclusiv capacitul stalpilor	kg	512,00		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
7	CN20A	Vopsitorie cu vopsea alchidica de culoare maro si grund anticoroziv	mp	17,75		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
8	CC02F1	Fasonat si montat armatura din plasa sudata Ø5x100x100 pe 2 randuri si din otel Ø14 Pc 52, grinzile la porti	kg	293,50		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
9	CB02A1	Cofraje cu panouri din cherestea de rasinoase pentru elevatie gard, inclusiv executie panouri si sprijiniri	mp	40,00		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			
10	CA01B1	Preparat si turnat beton B150 in elevatii gard	mc	4,50		
			Material:			
			Manopera:			
			Utilaj:			
			Transport:			

11	CB01A1	Cofraje din scandura si rigle prelucrate pentru plinta mozaicata	m	130,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
			Transport:			
12	RPCD03A3	Fasonat si montat armatura din plasa sudata 4x100x100 pentru plinta la elevatie	kg	50,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
			Transport:			
13	CF12E#	Preparat si turnat pe loc plinta din beton mozaicat inclusiv frecarea cu piatra abraziva a suprafetelor mozaicate	mp	22,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
			Transport:			
14	TSD19A1	Umplutura de pamant compactat in jurul elevatiei-taluzat si imprastiat pamant in sant de scurgere	mc	4,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
			Transport:			
15	CL16A1	Executie din profile metalice laminate-plasele de grad si portile metalice-inclusiv montajul pe pozitie	kg	2300,00		
				Material:		
				Manopera:		
			Utilaj:			
			Transport:			

16	CN20A	Vopsitorie cu vopsea alchidica de culoare si grund anticoroziv	mp	160,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	CF01A1	Tencuieli exterioare driscuite cu mortar de ciment M100T si M25-T pentru stratul de baza	mp	41,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
18	CF18A01+	Tencuiala decorativa tip Dogamin aplicata pe suprafata tencuita	mp	41,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						
19	TRA02A15	Transport auto cu autobasculanta a pamantului rezultat din saptura si a molozului din sfaramarea betonului- incarcare cu buldo excavator distanta 15 km	ton a	56,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

20	TRA01A1P	Incarcare si descarcare manuala a materialelor aduse pe santier	ton a	6,50		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
21	TRB02A1	Transport manual prin purtat direct al materialelor comode pe distanta pana la 30m	ton a	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
22	DD06A1	Demontat si remontat pavaj si borduri la trotuare	mp	6,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
23	TRA02A15	Transportul rutier al betonului cu autobetoniera pe dist.= 15 km.	ton a	58,80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

SEF SERVICIU  
VORONIUC GHEORGHE

